内部梯子式ローリングタワー　段数別数量表

作業床1,524m/m×1,829m/m（1,219m/m×1,829m/mもあります。）

段数		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
作業高（m/m）		1,794〜1,914	2,581〜2,701	3,343〜3,463	4,130〜4,250	4,892〜5,012	5,679〜5,799	6,441〜6,561	7,228〜7,348	7,990〜8,110	8,777〜8,897	9,539〜9,659	10,326〜10,446
質量（kg）		180	246	264	372	390	456	474	541	559	626	644	711
梯子型建枠	A−2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
〃	A−1	−	2	−	2	−	2	−	2	−	2	−	2
ハッチ布板	WH−5018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鋼製布板	W−5018	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
〃	W−4018	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
ブレース	A−14	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
〃	A−16S	−	2	−	2	−	2	−	2	−	2	−	2
連結ピン	CP−20	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
手摺柱	RH−25R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
〃	RH−25L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
手摺	A−31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
〃	A−32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
キャスター	A−728J	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
梯子	TH−1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
〃	T−2	−	−	−	1	1	2	2	3	3	4	4	5
〃	T−3	−	−	1	−	1	−	1	−	1	−	1	−
〃	T−4	−	1	−	1	−	1	−	1	−	1	−	1
〃	T−5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
巾木	HL−18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
〃	HM−15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
アウトリガー	ORJ	−	−	−	4	4	4	4	4	4	4	4	4